

**Obra: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM C.B.U.Q. E SINALIZAÇÃO HORIZONTAL**

Localização: Rua Caxambú e Rua Mal. Deodoro da Fonseca - Perímetro Urbano de Ibiaçá/RS

Valor Total: R\$ 122.816,45

Proprietário: Prefeitura Municipal de Ibiaçá/RS

Tabela Sinapi	Item	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO		VALOR TOTAL		VALOR	TOTAL
					M.O.	Materiais	M.O.	Materiais	Unitário	
Código	1	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>								
4813	1.1	Placa da obra em chapa de aço galvanizado (1,25x2,00) m	m²	2,50	30,00	270,00	75,00	675,00	300,00	R\$ 750,00
Composição	1.2	Mobilização e Desmobilização de Equipamentos	Unid.	1,00	163,83	1.474,89	163,83	1.474,89	1.638,72	R\$ 1.638,72
90778	1.3	Engenheiro Civil de obra com encargos complementares	hora	10,00	98,83	1,00	988,30	10,00	99,83	R\$ 998,30
90776	1.4	Encarregado geral com encargos complementares	hora	40,00	39,52	1,45	1.580,80	58,00	40,97	R\$ 1.638,80
<b>TOTAL DOS SERVIÇOS PRELIMINARES</b>									<b>R\$ 5.025,82</b>	
	2	<b>PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA</b>								
100576	2.1	Regularização do subleito (e = 20 cm)	m²	1.195,75	0,14	1,29	170,99	1.538,93	1,43	R\$ 1.709,92
100573	2.2	Sub-base de solo brita (e = 20 cm) - exclusive transporte	m³	239,15	13,73	35,83	3.283,53	8.568,74	49,56	R\$ 11.852,27
93590	2.3	Transporte sub-base de brita (DMT = 50 Km)	m³ x Km	11.957,50	0,06	0,58	717,45	6.887,52	0,64	R\$ 7.604,97
96396	2.4	Base de brita graduada (e = 15 cm) - exclusive transporte	m³	179,36	8,62	77,60	1.546,10	13.918,53	86,22	R\$ 15.464,63
93590	2.5	Transporte base de brita graduada (DMT = 50 Km)	m³ x Km	8.968,13	0,06	0,58	538,09	5.201,51	0,64	R\$ 5.739,60
96401	2.6	Imprimação de base de brita graduada com CM-30 - inclusive material e transporte	m²	1.195,75	0,61	5,53	729,41	6.607,71	6,14	R\$ 7.337,12
96402	2.7	Pintura de ligação com RR-2C - inclusive material e transporte	m²	1.195,75	0,17	1,49	198,49	1.786,45	1,66	R\$ 1.984,95
Composição	2.8	Capa final em CBUQ (e = 5 cm) (Densidade = 2.400,00 Kg/ m³) - exclusive transporte	m³	143,49	38,50	346,50	5.524,37	49.719,29	385,00	R\$ 55.243,65
95303	2.9	Transporte capa final em CBUQ (DMT = 50 Km)	Ton x Km	7.174,50	0,08	0,72	573,96	5.165,64	0,80	R\$ 5.739,60
<b>TOTAL DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA</b>									<b>R\$ 112.676,72</b>	

<b>3 MEIO FIO EM CONCRETO</b>										
94273	3.1	Meio-fio de concreto pré moldado 0,10x0,12x0,30x1,00 (m).	m	130,00	3,90	35,18	507,00	4.573,40	39,08	R\$ 5.080,40
<b>TOTAL MEIO FIO EM CONCRETO</b>										<b>R\$ 5.080,40</b>
<b>4 SINALIZAÇÃO VIÁRIA</b>										
72947	4.1	Sinalização horizontal com tinta acrílica branca	m <sup>2</sup>	2,59	0,77	12,17	1,99	31,52	12,94	R\$ 33,51
72947	4.2	Sinalização horizontal com tinta acrílica amarela	m <sup>2</sup>	1,29	0,77	12,17	0,99	15,70	12,94	R\$ 16,69
<b>TOTAL DA SINALIZAÇÃO VIÁRIA</b>										<b>R\$ 33,51</b>
<b>TOTAL GERAL</b>							<b>16.600,31</b>	<b>106.232,84</b>	<b>R\$</b>	<b>122.816,45</b>

Ibiaçá/RS, 13 de Julho de 2020.

\_\_\_\_\_  
Luiz Arcangelo Girardi  
Engº Civil CREA/RS 63024

\_\_\_\_\_  
Claudiomiro Fracasso  
Prefeito Municipal