



MONTAGEM TELHAS
ESC: 1:140

Área total de telhas: 4400,00 m²

CODIGO	QTD.	DESCRIÇÃO	COMP. (mm)	AREA (m²)	TRATAMENTO	TRANSPASSE	COMENTARIO
TLC1	1	TP-40	1596	1,56			
TLC2	2	TP-40	1596	3,13			
TLC3	2	TP-40	1597	3,13			
TLC4	1	TP-40	1600	1,57			
TLC5	1	TELHA ZIPADA	24251	11,16			
TLC6	72	TELHA ZIPADA	24251	803,19			
TLC7	1	TELHA ZIPADA	24251	11,16			
TLC8	119	TELHA ZIPADA	23273	1273,98			
TLC9	1	TELHA ZIPADA	24251	11,16			
TLC10	1	TELHA ZIPADA	24251	11,16			
TLC11	1	TELHA ZIPADA	24251	11,16			
TLC12	1	TELHA ZIPADA	24251	11,16			
TLC13	119	TELHA ZIPADA	23314	1276,19			
TLC14	1	TELHA ZIPADA	24251	11,16			
TLC15	1	TELHA ZIPADA	24251	11,16			
TLC16	1	DOMUS ILUMINAÇÃO	24477	0,00			
TLC17	6	DOMUS ILUMINAÇÃO	23321	0,00			
TLC18	1	DOMUS ILUMINAÇÃO	24474	0,00			
TLC19	2	DOMUS ILUMINAÇÃO	24482	0,00			
TLC20	6	DOMUS ILUMINAÇÃO	23251	0,00			
TLL1	4	TP-40	60371	0,00			
TLL2	4	TP-40	4200	0,00			
TLL3	4	TP-40	4200	0,00			
TLL4	4	TP-40	4200	0,00			
TLL5	1	TP-40	4726	4,63			
TLL6	1	TP-40	4617	4,52			
TLL7	1	TP-40	4726	4,63			
TLL8	1	TP-40	4618	4,53			
TLM1	1	TP-40	4808	4,71			
TLM2	49	TP-40	4808	230,90			
TLM3	1	TP-40	4808	4,71			
TLP1	2	TP-40	1600	3,14			
TLP2	54	TP-40	1600	84,67			
TLP3	1	TP-40	1600	1,57			
TLP4	1	TP-40	1600	1,57			

ACESSÓRIOS	QTD.	DESCRIÇÃO
CLIPS	6588	PADRÃO TELHA ZIPADA
VEDA ONDA	500	PADRÃO TELHA ZIPADA
PERFIL CARTOLA	1000	100X50X30X0,65
FIXADOR TERÇA	30000	AUTOBROCANTE 14X3-4"
FIXADOR TELHA	2500	AUTOBROCANTE 14X1"
FIXADOR TELHA	1000	AUTOBROCANTE 14X3-6"

	PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIÇA		PROJETO: PAVILHÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIÇA
	RESPONSÁVEL TÉCNICO: Douglas Folchini Engenheiro Civil CREA: 50201/335		
ÁREA TOTAL: 4.943,90m²		DATA: JULHO/2023	PRIMEIRO PLANO: P 02
ENDEREÇO DA OBRA: RUA DO INTERVENTOR 510, BARRIO CENTRO, CIDADE IBIÇA.		ESCALA: INDICADA	