CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	Prefeitura Municipal de Ibiaçá	Urbanização Loteamento Boa Vista

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
PORTO ALEGRE	08-26 (DES.)	PAVIMENTAÇÃO E SINALIZAÇÃO DO LOTEAMENTO BOA VISTA	Ibiaçá/RS	23,16%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO
PAVIMENTAÇÃO E SINALIZAÇÃO DO LOTEAMENTO BOA VISTA									**1.282.671,81**	
1.			**PAVIMENTAÇÃO E SIN. DO LOT. BOA VISTA**					**-**	**1.282.671,81**	
1.1.			**Serviços Preliminares**					**-**	**10.474,74**	
1.1.0.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	6,48	494,21	BDI 1	608,67	3.944,18	RA
1.1.0.2.	Composição	04	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	UN	1,00	5.302,50	BDI 1	6.530,56	6.530,56	RA
1.2.			**Pavimentação Asfáltica**					**-**	**912.973,71**	
1.2.0.1.	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	M2	5.213,20	2,94	BDI 1	3,62	18.871,80	RA
1.2.0.2.	SINAPI	96400	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE MACADAME SECO, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	M3	781,99	161,13	BDI 1	198,45	155.185,92	RA
1.2.0.3.	SINAPI	100989	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_02/2026	T	781,99	5,99	BDI 1	7,38	5.771,09	RA
1.2.0.4.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	M3XKM	16.812,78	2,80	BDI 1	3,45	58.004,10	RA
1.2.0.5.	SINAPI	96396	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	M3	781,99	179,58	BDI 1	221,17	172.952,72	RA
1.2.0.6.	SINAPI	100989	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_02/2026	T	1.368,79	5,99	BDI 1	7,38	10.101,67	RA
1.2.0.7.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	M3XKM	16.812,78	2,80	BDI 1	3,45	58.004,10	RA
1.2.0.8.	Composição	05	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	M2	5.213,20	2,87	BDI 1	3,53	18.402,59	RA
1.2.0.9.	Composição	07	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CAMADA ASFÁLTICA-CAMADA DE ROLAMENTO (5CM)	M3	260,66	1.294,84	BDI 1	1.594,72	415.679,72	RA
1.3.			**Passeio em Blocos Intertravados de Concreto**					**-**	**338.693,85**	
1.3.0.1.	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	1.267,67	52,55	BDI 1	64,72	82.043,60	RA

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	Prefeitura Municipal de Ibiaçá	Urbanização Loteamento Boa Vista

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
PORTO ALEGRE	08-26 (DES.)	PAVIMENTAÇÃO E SINALIZAÇÃO DO LOTEAMENTO BOA VISTA	Ibiaçá/RS	23,16%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO
PAVIMENTAÇÃO E SINALIZAÇÃO DO LOTEAMENTO BOA VISTA									**1.282.671,81**	
1.3.0.2.	SINAPI	94274	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	47,00	55,57	BDI 1	68,44	3.216,68	RA
1.3.0.3.	Composição	03	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 (ADAP. 92396)	M2	1.934,52	82,89	BDI 1	102,09	197.495,14	RA
1.3.0.4.	SINAPI	105004	RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM CALÇADA NOVA COM LARGURA MENOR À 3,00 M, FCK 25MPA, COM PISO PODOTÁTIL. AF_03/2024	M2	38,08	131,05	BDI 1	161,40	6.146,12	RA
1.3.0.5.	SINAPI	104658	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024	M2	262,59	153,96	BDI 1	189,62	49.792,31	RA
1.4.			**Sinalização Horizontal**					**-**	**20.529,51**	
1.4.1.			**Faixa de Pedreste**					**-**	**10.665,00**	
1.4.1.1.	SINAPI	102509	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M2	281,25	30,79	BDI 1	37,92	10.665,00	RA
1.4.2.			**Faixa de Retenção**					**-**	**670,42**	
1.4.2.1.	SINAPI	102509	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M2	17,68	30,79	BDI 1	37,92	670,42	RA
1.4.3.			**Faixa de Eixo Continua**					**-**	**6.482,05**	
1.4.3.1.	SINAPI	102509	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M2	170,94	30,79	BDI 1	37,92	6.482,05	RA
1.4.4.			**Sinalização Vertical**					**-**	**2.712,04**	
1.4.4.1.	Composição	02	PLACA DE SINALIZAÇÃO COMPLETA COM POSTE METÁLICO	UN	4,00	550,51	BDI 1	678,01	2.712,04	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	Prefeitura Municipal de Ibiaçá	Urbanização Loteamento Boa Vista

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
PORTO ALEGRE	08-26 (DES.)	PAVIMENTAÇÃO E SINALIZAÇÃO DO LOTEAMENTO BOA VISTA	Ibiaçá/RS	23,16%	0,00%	0,00%

RECURSO ↓

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)
PAVIMENTAÇÃO E SINALIZAÇÃO DO LOTEAMENTO BOA VISTA									**1.282.671,81**

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Ibiaçá/RS
Local

terça-feira, 27 de outubro de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: Natan Crestani
CREA/CAU: RS 203631
ART/RRT: 14345650

Documento assinado digitalmente
gov.br
NATAN CRESTANI
Data: 29/10/2026 06:54:59-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br